

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Malowanie elewacji na tynku			
1 d.1	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
2 d.1	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
3 d.1	ZKNR C-2 0119-06	Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
4 d.1	ZKNR C-2 0101-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5% powierzchni	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
2		Malowanie elewacji z blachy			
5 d.2	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2		
		300,47 + 42,94 + 529,83 + 14,20	m2	887,440	
				RAZEM	887,440
6 d.2	ZKNR C-2 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		887,44	m2	887,440	
				RAZEM	887,440
7 d.2	KNR 7-12 0218-01	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		887,44	m2	887,440	
				RAZEM	887,440
8 d.2	KNR 7-12 0226-01	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m2		
		2 * 887,44	m2	1 774,880	
				RAZEM	1 774,880
3		Malowanie obróbki blacharskiej			
9 d.3	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2		
		125	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
10 d.3	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		125	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
11 d.3	KNR 7-12 0218-01	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		125	m2	125,000	
				RAZEM	125,000
12 d.3	KNR 7-12 0226-01 z.o.3.2.	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m2		
		125	m2	125,000	
				RAZEM	125,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Ułożenie tynku mozaikowego na cokole na budynku warsztatowo-administracyjnym			
13 d.5	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		29,2 * 0,3	m2	8,760	
				RAZEM	8,760
14 d.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		29,2 * 0,3	m2	8,760	
				RAZEM	8,760
15 d.5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		29,2 * 0,3	m2	8,760	
				RAZEM	8,760
16 d.5	ZKNR C-2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2		
		29,2 * 0,3	m2	8,760	
				RAZEM	8,760
17 d.5	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m2		
		29,2 * 0,3	m2	8,760	
				RAZEM	8,760
5		Malowanie konstrukcji z stali na łączniku			
18 d.6	KNR-W 7-12 0103-03	Czyszczenie przez szczerkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		31,8	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
19 d.6	KNR-W 7-12 0105-03	Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych	m2		
		31,8	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
20 d.6	KNR-W 7-12 0219-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2		
		31,8	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
21 d.6	KNR-W 7-12 0226-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2		
		31,8	m2	31,800	
				RAZEM	31,800
6		Zabezpieczenie okien oraz drzwi			
22 d.7	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		55,5 + 5,29	m2	60,790	
				RAZEM	60,790
7		Rusztowania			
23 d.8	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		9 * 29,2 * 2 + 9 * 12,7 * 2 + 11,30 * 3,89 + 5,2 * 18,9 * 2 + 18,5 * 4,1 * 2	m2	1 146,417	
				RAZEM	1 146,417